

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา									
หน่วย : บาท									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานโครงสร้างฐานราก								
	งานขุดดิน - ถมกลับ	ลบ.ม.	137.00	0.00	-	99.00	13,563.00	13,563.00	
	งานทราวยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	9.00	508.00	4,572.00	112.00	1,008.00	5,580.00	
	งานคอนกรีตยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.00	1,610.00	16,100.00	426.00	4,260.00	20,360.00	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	80.00	150.00	12,000.00	139.00	11,120.00	23,120.00	
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ	58.00	400.00	23,200.00	0.00	-	23,200.00	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.(ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	56.00	1,980.00	110,880.00	306.00	17,136.00	128,016.00	
	งานเหล็กเสริม								
	RB Dia 9 mm.	กก.	64.00	20.30	1,299.20	4.40	281.60	1,580.80	
	DB Dia 12 mm.	กก.	756.00	17.99	13,600.44	3.60	2,721.60	16,322.04	
	DB Dia 16 mm.	กก.	492.00	17.17	8,447.64	3.60	1,771.20	10,218.84	
	DB Dia 20 mm.	กก.	4,815.00	19.48	93,796.20	3.10	14,926.50	108,722.70	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	122.54	33.65	4,123.47	0.00	-	4,123.47	
	ตะปู	กก.	28.80	41.59	1,197.79	0.00	-	1,197.79	
	เสาเข็มเจาะ Dia. 0.40 x 9.00 ม.	ต้น	194.00	9,642.88	1,870,718.72	0.00	-	1,870,718.72	
	ชุด-ขนย้ายดิน เสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	286.00	0.00	-	148.00	42,328.00	42,328.00	
	ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST)	ต้น	194.00	0.00	-	200.00	38,800.00	38,800.00	
	ค่าทดสอบเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST)	ต้น	1.00	35,000.00	35,000.00	0.00	-	35,000.00	
	ตัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	194.00	0.00	-	400.00	77,600.00	77,600.00	
	ค่าทดสอบ Static LoadTest	ต้น	1.00	115,560.00	115,560.00	0.00	-	115,560.00	
					-		-	-	
	รวม				2,310,495.46		225,515.90	2,536,011.36	
	1.2 งานโครงสร้างเสา / ผนังลิฟต์								
	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	745.00	150.00	111,750.00	139.00	103,555.00	215,305.00	
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ	458.00	400.00	183,200.00	0.00	-	183,200.00	
	แบบเสากลม	ตร.ม.	94.00	290.00	27,260.00	110.00	10,340.00	37,600.00	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.(ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	138.00	1,980.00	273,240.00	306.00	42,228.00	315,468.00	
	งานเหล็กเสริม								
	RB Dia 6 mm.	กก.	3,770.00	21.22	79,999.40	4.40	16,588.00	96,587.40	
	RB Dia 9 mm.	กก.	1,024.00	20.30	20,787.20	4.40	4,505.60	25,292.80	
	DB Dia 12 mm.	กก.	4,426.00	17.99	79,623.74	3.60	15,933.60	95,557.34	
	DB Dia 16 mm.	กก.	4,433.00	17.17	76,114.61	3.60	15,958.80	92,073.41	
	DB Dia 20 mm.	กก.	4,786.00	19.48	93,231.28	3.10	14,836.60	108,067.88	
	DB Dia 25 mm.	กก.	13,911.00	20.03	278,637.33	3.10	43,124.10	321,761.43	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	647.00	33.65	21,771.55	0.00	-	21,771.55	
	ตะปู	กก.	268.20	41.59	11,154.44	0.00	-	11,154.44	
	รวม				1,256,769.55		267,069.70	1,523,839.25	
	1.3 งานคาน คสล. - พื้นหล่อ RC. - พื้น PS.								
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	1,551.00	280.00	434,280.00	139.00	215,589.00	649,869.00	
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ	771.00	280.00	215,880.00	0.00	-	215,880.00	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.(ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	349.00	1,980.00	691,020.00	306.00	106,794.00	797,814.00	
	งานเหล็กเสริม								
	RB Dia 6 mm.	กก.	3,716.00	21.22	78,853.52	4.40	16,350.40	95,203.92	
	RB Dia 9 mm.	กก.	7,604.00	20.30	154,361.20	4.40	33,457.60	187,818.80	
	DB Dia 12 mm.	กก.	5,446.00	17.99	97,973.54	3.60	19,605.60	117,579.14	
	DB Dia 16 mm.	กก.	14,889.00	17.17	255,644.13	3.60	53,600.40	309,244.53	
	DB Dia 20 mm.	กก.	17,658.00	19.48	343,977.84	3.10	54,739.80	398,717.64	
	DB Dia 25 mm.	กก.	1,703.00	20.03	34,111.09	3.10	5,279.30	39,390.39	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,020.32	33.65	34,333.77	0.00	-	34,333.77	
	ตะปู	กก.	558.36	41.59	23,222.19	0.00	-	23,222.19	

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา									
หน่วย : บาท									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง								
	1A ก่ออิฐมอญพื้นเมือง(อิฐแดง) - ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	5,446.00	298.00	1,622,908.00	220.00	1,198,120.00	2,821,028.00	
	1A ก่ออิฐมอญพื้นเมือง(อิฐแดง) - ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	399.00	298.00	118,902.00	220.00	87,780.00	206,682.00	
	1C ก่ออิฐ 2 ชั้น - ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	301.00	612.00	184,212.00	176.00	52,976.00	237,188.00	
	2A ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ผิวมัน	ตร.ม.	1,018.00	356.00	362,408.00	158.00	160,844.00	523,252.00	
	2B ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x24" ผิวมัน	ตร.ม.	157.00	459.00	72,063.00	158.00	24,806.00	96,869.00	
	2D ก่ออิฐหนา 10 ซม. ไขว่แนว 1 ซม. ทาฉาบกันเชื้อรา	ตร.ม.	24.00	652.00	15,648.00	190.00	4,560.00	20,208.00	
	3A ผนังเหล็กกริดลอน หนา 0.505 มม.	ตร.ม.	556.00	315.00	175,140.00	65.00	36,140.00	211,280.00	
	แผ่นครอบผนัง (Flashing)	ม.	28.00	260.00	7,280.00	50.00	1,400.00	8,680.00	
	โครงผนัง C 100x50x20x3.2 mm.	กก.	7,219.00	27.27	196,862.13	12.00	86,628.00	283,490.13	
	LG 100x100x3.2 mm.	กก.	1,713.00	27.27	46,713.51	12.00	20,556.00	67,269.51	
	สีกันสนิม - สีนํ้ามัน	ตร.ม.	605.00	62.00	37,510.00	35.00	21,175.00	58,685.00	
	3B ผนังไม้สังเคราะห์ 0.20 หนา 8 มม. ติดชั้นเกล็ด	ตร.ม.	40.00	450.00	18,000.00	95.00	3,800.00	21,800.00	
	โครงผนัง (J) 100x50x3.2 mm. @ 0.60 แนวตั้ง	กก.	559.00	27.27	15,243.93	12.00	6,708.00	21,951.93	
	LG 100x100x3.2 mm.	กก.	381.00	27.27	10,389.87	12.00	4,572.00	14,961.87	
	สีกันสนิม - สีนํ้ามัน	ตร.ม.	40.00	62.00	2,480.00	35.00	1,400.00	3,880.00	
	4A ผิวผนังทรายล้าง - ขอบร่อง PVC.	ตร.ม.	261.00	439.00	114,579.00	104.00	27,144.00	141,723.00	
	ทับหลัง - เสาเอ็น	ม.	3,224.00	100.00	322,400.00	44.00	141,856.00	464,256.00	
	จับเหลี่ยม	ม.	5,129.00	25.00	128,225.00	20.00	102,580.00	230,805.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,682.00	80.00	134,560.00	105.00	176,610.00	311,170.00	
	รวม				3,585,524.44		2,159,655.00	5,745,179.44	
	2.2 งานผิวพื้น								
	1A ผิวขัดมัน	ตร.ม.	361.00	172.00	62,092.00	82.00	29,602.00	91,694.00	
	ทำระบบกันซึม	ตร.ม.	307.00	420.00	128,940.00	0.00	-	128,940.00	
	1B ผิวขัดเรียบ	ตร.ม.	263.00	0.00	-	82.00	21,566.00	21,566.00	
	2A ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ผิวด้าน	ตร.ม.	161.00	356.00	57,316.00	158.00	25,438.00	82,754.00	
	FH พื้น HARDENER	ตร.ม.	272.00	150.00	40,800.00	0.00	-	40,800.00	
	2B ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x24" ผิวมัน	ตร.ม.	141.00	356.00	50,196.00	158.00	22,278.00	72,474.00	
	FH พื้น HARDENER	ตร.ม.	58.00	91.00	5,278.00	61.00	3,538.00	8,816.00	
	FH พื้น HARDENER	ตร.ม.	1,052.00	91.00	95,732.00	61.00	64,172.00	159,904.00	
	FH พื้น HARDENER	ตร.ม.	1,831.00	91.00	166,621.00	61.00	111,691.00	278,312.00	
	รวม				606,975.00		278,285.00	885,260.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	1A ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	201.00	84.00	16,884.00	87.00	17,487.00	34,371.00	
	1B เปลือยผิวผิวเรียบ	ตร.ม.	2,193.00	0.00	-	50.00	109,650.00	109,650.00	
	1C แต่งร่องท้องพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	52.00	35.00	1,820.00	45.00	2,340.00	4,160.00	
	2A อีบซิมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	952.00	281.00	267,512.00	75.00	71,400.00	338,912.00	
	อีบซิมบอร์ด 9 มม. ขนัดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	258.00	327.00	84,366.00	75.00	19,350.00	103,716.00	
	MS แผ่นเหล็กกริดลอน หนา 0.40 มม.	ตร.ม.	1,184.00	270.00	319,680.00	70.00	82,880.00	402,560.00	
	แผ่นครอบ (Flashing)	ม.		185.00	-	65.00	-	-	
	ช่อง SERVICE ฝ้าเพดาน	ชุด	60.00	420.00	25,200.00	50.00	3,000.00	28,200.00	
	รวม				715,462.00		306,107.00	1,021,569.00	
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	D1	ชุด	1.00	19,341.00	19,341.00	0.00	-	19,341.00	
	D1A	ชุด	6.00	15,750.00	94,500.00	0.00	-	94,500.00	
	D1B	ชุด	1.00	18,984.00	18,984.00	0.00	-	18,984.00	
	D2	ชุด	1.00	7,875.00	7,875.00	0.00	-	7,875.00	
	D3	ชุด	62.00	10,712.00	664,144.00	0.00	-	664,144.00	
	D4	ชุด	2.00	7,003.00	14,006.00	600.00	1,200.00	15,206.00	
	D4A	ชุด	60.00	6,155.00	369,300.00	600.00	36,000.00	405,300.00	
	D5	ชุด	10.00	6,426.00	64,260.00	600.00	6,000.00	70,260.00	
	D5A	ชุด	2.00	6,709.00	13,418.00	600.00	1,200.00	14,618.00	
	D6	ชุด	2.00	7,003.00	14,006.00	600.00	1,200.00	15,206.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สืบราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	D6A	ชุด	120.00	6,104.00	732,480.00	600.00	72,000.00	804,480.00	
	D7	ชุด	1.00	1,004.00	1,004.00	150.00	150.00	1,154.00	
	D8	ชุด	1.00	12,090.00	12,090.00	0.00	-	12,090.00	
	D9	ชุด	3.00	13,177.00	39,531.00	0.00	-	39,531.00	
	D10	ชุด	1.00	4,872.00	4,872.00	1,160.00	1,160.00	6,032.00	
	D10A	ชุด	1.00	14,563.00	14,563.00	4,625.00	4,625.00	19,188.00	
	D11	ชุด	8.00	20,559.00	164,472.00	1,500.00	12,000.00	176,472.00	
	D12	ชุด	33.00	2,682.00	88,506.00	400.00	13,200.00	101,706.00	
	D13	ชุด	1.00	19,950.00	19,950.00	0.00	-	19,950.00	
	D13A	ชุด	1.00	25,137.00	25,137.00	0.00	-	25,137.00	
	W1	ชุด	1.00	12,232.00	12,232.00	0.00	-	12,232.00	รวมค่าแรง
	W1A	ชุด	3.00	8,400.00	25,200.00	0.00	-	25,200.00	
	W1B	ชุด	6.00	8,867.00	53,202.00	0.00	-	53,202.00	
	W1C	ชุด	6.00	7,413.00	44,478.00	0.00	-	44,478.00	
	W1D	ชุด	3.00	10,059.00	30,177.00	0.00	-	30,177.00	
	W2	ชุด	1.00	4,861.00	4,861.00	0.00	-	4,861.00	
	W3	ชุด	6.00	3,633.00	21,798.00	0.00	-	21,798.00	
	W4	ชุด	4.00	1,512.00	6,048.00	0.00	-	6,048.00	
	W4A	ชุด	4.00	1,816.00	7,264.00	0.00	-	7,264.00	
	W5	ชุด	1.00	1,811.00	1,811.00	0.00	-	1,811.00	
	W5A	ชุด	1.00	1,646.00	1,646.00	0.00	-	1,646.00	
	W6	ชุด	1.00	5,103.00	5,103.00	0.00	-	5,103.00	
	W6A	ชุด	1.00	4,179.00	4,179.00	0.00	-	4,179.00	
	W6B	ชุด	2.00	4,289.00	8,578.00	0.00	-	8,578.00	
	W7	ชุด	1.00	1,700.00	1,700.00	0.00	-	1,700.00	
	W8	ชุด	12.00	4,389.00	52,668.00	0.00	-	52,668.00	
	W9	ชุด	64.00	882.00	56,448.00	0.00	-	56,448.00	
	W10	ชุด	1.00	9,980.00	9,980.00	0.00	-	9,980.00	
	W10A	ชุด	1.00	10,395.00	10,395.00	0.00	-	10,395.00	
					-		-	-	
	รวม				2,740,207.00		148,735.00	2,888,942.00	
	2.5 งานหลังคา								
	ทางเดิน ชั้น 1								
	หลังคาติดตั้ง แผ่นโพรไฟล์	ตร.ม.	37.00	800.00	29,600.00	50.00	1,850.00	31,450.00	
	แผ่นครอบข้างเหล็กรีด	ม.	17.00	185.00	3,145.00	50.00	850.00	3,995.00	
	แผ่นครอบชนผนังเหล็กรีด	ม.	9.00	185.00	1,665.00	50.00	450.00	2,115.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม Z 3"	ตร.ม.	37.00	1,800.00	66,600.00	600.00	22,200.00	88,800.00	
	LG 100x100x3.2 mm.	กก.	76.00	27.27	2,072.52	12.00	912.00	2,984.52	
	LG 100x50x3.2 mm.	กก.	428.00	27.27	11,671.56	12.00	5,136.00	16,807.56	
	สีกันสนิม - สีน้ำมัน	ตร.ม.	22.00	62.00	1,364.00	35.00	770.00	2,134.00	
	ชั้นทางเข้า								
	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา 0.50 มม.	ตร.ม.	152.00	490.00	74,480.00	80.00	12,160.00	86,640.00	
	แผ่นครอบข้างเหล็กรีด	ม.	34.00	215.00	7,310.00	50.00	1,700.00	9,010.00	
	แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด	ม.	9.00	245.00	2,205.00	50.00	450.00	2,655.00	
	แผ่นครอบชายคาเหล็กรีด	ม.	36.00	185.00	6,660.00	50.00	1,800.00	8,460.00	
	หลังคาส่วนห้องพัก								
	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา 0.50 มม.	ตร.ม.	1,782.00	490.00	873,180.00	80.00	142,560.00	1,015,740.00	
	แผ่นครอบข้างเหล็กรีด	ม.	124.00	185.00	22,940.00	50.00	6,200.00	29,140.00	
	แผ่นครอบข้างชนผนังเหล็กรีด	ม.	134.00	185.00	24,790.00	50.00	6,700.00	31,490.00	
	แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด	ม.	92.00	245.00	22,540.00	50.00	4,600.00	27,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สิบราคา									
หน่วย : บาท									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แผ่นครอบชายคาเหล็กกริด	ม.	251.00	185.00	46,435.00	50.00	12,550.00	58,985.00	
	ฉนวนกันความร้อน / เหล็กตะแกรง 1"	ตร.ม.	1,782.00	205.00	365,310.00	65.00	115,830.00	481,140.00	
	รางน้ำตะเฒ	ม.	18.00	250.00	4,500.00	25.00	450.00	4,950.00	
	กล่องหุ้ม ALUMINIUM COMPOSITE	ตร.ม.	40.00	2,175.00	87,000.00	725.00	29,000.00	116,000.00	
	หลังคาคลุมคาน้ำ								
	แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม.	ตร.ม.	258.00	490.00	126,420.00	80.00	20,640.00	147,060.00	
	แผ่นครอบข้างเหล็กกริด	ม.	34.00	185.00	6,290.00	50.00	1,700.00	7,990.00	
	แผ่นครอบข้างชนผนังเหล็กกริด	ม.	31.00	185.00	5,735.00	50.00	1,550.00	7,285.00	
	แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กกริด	ม.	15.00	245.00	3,675.00	50.00	750.00	4,425.00	
	แผ่นครอบชายคาเหล็กกริด	ม.	61.00	185.00	11,285.00	50.00	3,050.00	14,335.00	
	หลังคาคลุมทางเดิน (ROOF-2) 2 ชุด				-		-	-	
	หลังคากริดลอน แผ่นโปร่งแสง	ตร.ม.	22.00	800.00	17,600.00	50.00	1,100.00	18,700.00	
	แผ่นครอบข้างเหล็กกริด	ม.	11.00	185.00	2,035.00	50.00	550.00	2,585.00	
	แผ่นครอบชนผนังเหล็กกริด	ม.	8.00	185.00	1,480.00	50.00	400.00	1,880.00	
	รางน้ำชายคา	ม.	8.00	1,800.00	14,400.00	600.00	4,800.00	19,200.00	
	C 100x50x20x3.2 mm.	กก.	208.00	27.27	5,672.16	12.00	2,496.00	8,168.16	
	Plate + ทุก	ชุด	10.00	650.00	6,500.00	350.00	3,500.00	10,000.00	
	สีกันสนิม - สีนํ้ามัน	ตร.ม.	19.00	62.00	1,178.00	35.00	665.00	1,843.00	
	กล่องหุ้ม ALUMINIUM COMPOSITE	ตร.ม.	5.00	2,175.00	10,875.00	725.00	3,625.00	14,500.00	
					-		-	-	
	รวม				1,866,613.24		410,994.00	2,277,607.24	
	2.6 งานสุขภัณฑ์-อุปกรณ์								
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ตัว	3.00	2,072.00	6,216.00	450.00	1,350.00	7,566.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	ตัว	3.00	720.00	2,160.00	150.00	450.00	2,610.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	ตัว	3.00	288.00	864.00	-	-	864.00	
	- พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	ตัว	3.00	420.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	ตัว	3.00	200.00	600.00	-	-	600.00	
	- Stop Valve	ตัว	3.00	240.00	720.00	-	-	720.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	ตัว	65.00	2,520.00	163,800.00	450.00	29,250.00	193,050.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	ตัว	65.00	720.00	46,800.00	150.00	9,750.00	56,550.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	ตัว	65.00	288.00	18,720.00	-	-	18,720.00	
	- พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	ตัว	65.00	420.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	ตัว	65.00	200.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- Stop Valve	ตัว	65.00	240.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	- เคาน์เตอร์ คลส. ผิวบุหินแกรนิต	ม.	63.00	3,500.00	220,500.00	990.00	62,370.00	282,870.00	
	โถส้วมแบบนั่งราบ ชนิดflushแห้ง	ตัว	68.00	4,000.00	272,000.00	450.00	30,600.00	302,600.00	
	- สายชำระ	ตัว	68.00	360.00	24,480.00	70.00	4,760.00	29,240.00	
	- Stop Valve	ตัว	136.00	240.00	32,640.00	35.00	4,760.00	37,400.00	
	โถปัสสาวะชาย	ตัว	2.00	3,640.00	7,280.00	450.00	900.00	8,180.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ	ตัว	2.00	1,488.00	2,976.00	-	-	2,976.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ								
	- ฝักบัวอาบน้ำ	ตัว	2.00	370.00	740.00	70.00	140.00	880.00	
	- วาล์วน้ำ	ตัว	2.00	559.00	1,118.00	70.00	140.00	1,258.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนน / วาล์วน้ำ	ตัว	60.00	1,410.00	84,600.00	70.00	4,200.00	88,800.00	
	ที่วางสบู่	ตัว	2.00	441.00	882.00	70.00	140.00	1,022.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	ตัว	63.00	464.00	29,232.00	70.00	4,410.00	33,642.00	
	ราวแขวนผ้า	ตัว	63.00	464.00	29,232.00	70.00	4,410.00	33,642.00	
	ก๊อคน้ำล้างพื้น	ตัว	66.00	360.00	23,760.00	25.00	1,650.00	25,410.00	
	FD ฝาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	ตัว	128.00	200.00	25,600.00	75.00	9,600.00	35,200.00	
	ผนังห้องน้ำและประตูสี่ริ้วรูป	ห้อง	5.00	13,900.00	69,500.00	2,050.00	10,250.00	79,750.00	
	ผนัง - Top หลังสุขภัณฑ์	ม.	6.00	600.00	3,600.00	315.00	1,890.00	5,490.00	
	ราวทรงตัว								
	- ราวอ่างล้างหน้า HR-1	ตัว	2.00	8,090.00	16,180.00	105.00	210.00	16,390.00	
	- ราวโถส้วม HR-3	ตัว	4.00	2,960.00	11,840.00	105.00	420.00	12,260.00	
	กระเบื้องแกรนิตอปแดนเลส 0.60x0.90 ม.	แผ่น	68.00	1,424.00	96,832.00	70.00	4,760.00	101,592.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน/งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง									
คำนวณราคากลางโดย :บัญชีงานก่อสร้าง 2566/ ราคาจากพาณิชย์จังหวัด 2568/สับราคา									
หน่วย : บาท									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ร่อนน้ำ + ผาตะแกรงสแตนเลส	ม.	8.00	1,080.00	8,640.00	200.00	1,600.00	10,240.00	
	หิ้งวางของ หินแกรนิต	ชุด	60.00	350.00	21,000.00	200.00	12,000.00	33,000.00	
	ม่านพลาสติก	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
	รวม				1,282,072.00		200,150.00	1,482,222.00	
2.7 งานบันได - ทางลาด									
ST-1	จุ่มบันไดและร่องกันลื่น	ม.		170.83	-		-	-	
	ผิวชั้นบันได 2C	ม.	83.00		-	20.00	1,660.00	1,660.00	
	ผิวชนพัก 2C	ตร.ม.	17.00	35.00	595.00	55.00	935.00	1,530.00	
	ราวบันได R1-R2	ม.	21.00	1,015.00	21,315.00	690.00	14,490.00	35,805.00	
	ราวบันได R3	ม.	4.00	837.00	3,348.00	373.00	1,492.00	4,840.00	
	ปูนทราย	ตร.ม.	100.00	80.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
ST-2	จุ่มบันไดและร่องกันลื่น	ม.	110.00	0.00	-	20.00	2,200.00	2,200.00	
	ผิวชั้นบันได 1A	ม.	110.00	21.00	2,310.00	55.00	6,050.00	8,360.00	
	ผิวชนพักบันได 1A	ตร.ม.	52.00	35.00	1,820.00	55.00	2,860.00	4,680.00	
	ราวบันได T1	ม.	47.00	420.00	19,740.00	295.00	13,865.00	33,605.00	
	ปูนทราย	ตร.ม.	162.00	80.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
ST-3	จุ่มบันไดและร่องกันลื่น	ม.	14.00	170.83	2,391.62	40.00	560.00	2,951.62	
	ผิวชั้นบันได 2C	ม.	14.00	21.00	294.00	55.00	770.00	1,064.00	
	ราวก่ออิฐ-ฉาบปูน-ปั้นโค้ง	ม.	8.00	794.00	6,352.00	486.00	3,888.00	10,240.00	
	ปูนทราย	ตร.ม.	14.00	80.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
ST-4	จุ่มบันไดและร่องกันลื่น	ม.	11.00	-	-	20.00	220.00	220.00	
	ผิวชั้นบันได 2C	ม.	11.00	180.00	1,980.00	120.00	1,320.00	3,300.00	
	ราวก่ออิฐ-ฉาบปูน-ปั้นโค้ง	ม.	4.00	397.00	1,588.00	243.00	972.00	2,560.00	
	ปูนทราย	ตร.ม.	11.00	80.00	880.00	-	-	880.00	
ST-5	บันไดเหล็ก	ชุด	1.00	29,420.00	29,420.00	9,805.00	9,805.00	39,225.00	
ST-6	บันไดเหล็ก (บันไดลิง)	ชุด	2.00	3,200.00	6,400.00	800.00	1,600.00	8,000.00	
	ฝาเปิด-ปิดบันได	ชุด	1.00	3,050.00	3,050.00	750.00	750.00	3,800.00	
RAMP-1	ผิวพื้น 1B	ตร.ม.	21.00	0.00	-	100.00	2,100.00	2,100.00	
	ผนังกันตก คสล. สูง 1.20 ม.	ม.	25.00	1,170.00	29,250.00	630.00	15,750.00	45,000.00	
	ราวจับสแตนเลส Ø 2"	ม.	25.00	680.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
RAMP-2	ผิวพื้น 1B	ตร.ม.	5.00	0.00	-	100.00	500.00	500.00	
	ผนังกันตก คสล. สูง 0.40 ม.	ม.	9.00	390.00	3,510.00	210.00	1,890.00	5,400.00	
	รวม				173,323.62		83,677.00	257,000.62	
2.8 งานเบ็ดเตล็ด									
	เดินท่อระบบป้องกันและกำจัดปลวก	ตร.ม.	1,145.00	80.00	91,600.00	-	-	91,600.00	
	ม้านั่ง คสล. ยาว 3.20 ม.	ชุด	6.00	1,355.00	8,130.00	-	-	8,130.00	
	อิฐโชว์แนว ตกแต่งฐานเสา	ตัน	41.00	1,000.00	41,000.00	516.00	21,156.00	62,156.00	
	ถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	1,310.00	450.00	589,500.00	-	-	589,500.00	
	เส้นจอร์ดยอนด์ 0.10x5.70 ม.	เส้น	5.00	257.00	1,285.00	143.00	715.00	2,000.00	
	เส้นแบ่งช่องจราจร กว้าง 0.10 ม.รวมเส้นจอร์ดยอนด์เหลือง	ม.	60.00	45.00	2,700.00	25.00	1,500.00	4,200.00	
	ลูกศร TYPE "A"	ชุด	9.00	270.00	2,430.00	150.00	1,350.00	3,780.00	
	ลูกศร TYPE "C"	ชุด	4.00	400.00	1,600.00	250.00	1,000.00	2,600.00	
	ลูกศร TYPE "D"	ชุด	23.00	90.00	2,070.00	50.00	1,150.00	3,220.00	
	เส้น - สัญลักษณ์ ช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	2,050.00	2,050.00	5,740.00	
	ทางเท้า ปูบล็อก 40x40x3.5 ซม.	ตร.ม.	75.00	790.00	59,250.00	130.00	9,750.00	69,000.00	
	คันหินสำหรับปู 15x30x100 ซม.	ม.	178.00	380.00	67,640.00	120.00	21,360.00	89,000.00	
ห้องครัว SHOP-1									
	เคาน์เตอร์ขายอาหาร ยาว 3.10 ม.	ชุด	2.00	5,223.00	10,446.00	3,645.00	7,290.00	17,736.00	
	เคาน์เตอร์ SINK ยาว 1.50 ม.	ชุด	2.00	1,265.00	2,530.00	880.00	1,760.00	4,290.00	
	เคาน์เตอร์ วางเตาแก๊ส ยาว 1.50 ม.	ชุด	2.00	1,265.00	2,530.00	880.00	1,760.00	4,290.00	
WALL-1	ผนังตกแต่งคอมโพสิตผิวลายไม้	ตร.ม.	8.64	2,064.00	17,832.96	525.00	4,536.00	22,368.96	
	อลูมิเนียมกล่อง ลายไม้ [] 4"x4"x1.2 มม.	ม.	30.00	505.00	15,150.00	176.75	5,302.50	20,452.50	